

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia Di Novara (NO)

Progetto:

TUTELA DEL PAESAGGIO:
RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO
CUP:J18E24000140006

Fase Progettuale: Progetto Esecutivo

numero elaborato

Titolo Elaborato:

Computo Metrico

E-03

committente

COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)
Via Santa Maria n. 10
28040 Mezzomerico (NO)
tel (+39) 0321.976629
E-mail: info@comune.mezzomerico.no.it
PEC: info@pec.comune.mezzomerico.no.it

COMUNE DI DIVIGNANO (NO)
Via Francesco Costa n. 6
28010 Divignano (NO)
tel (+39) 0321.995375
E-mail: segreteria@comune.divignano.no.it
PEC: divignano@cert.ruparpiemonte.it

firma

.....
.....

progettista

Gallo Ing. Francesco
Via I Maggio n. 14 - 28050 Pombia (NO)
Partita Iva 01913040034
tel (+39) 3492268783
E-mail: galloingfrancesco@gmail.com
PEC: francesco.gallo5@ingpec.eu

firma

.....

scala grafica

fase progettuale

E

ind. rev.

0

data emissione: GIUGNO 2026

data aggiornamento

COMUNE DI MEZZOMERICO
PROVINCIA DI NOVARA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: TUTELA DEL PAESAGGIO: "RIQUALIFAZIONE STRADA VICINALE
MEZZOMERICO - DIVIGNANO"

COMMITTENTE: COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)

Pombia, 12/06/2026

IL TECNICO
Ing. Francesco Gallo

Ing. Francesco Gallo Via I Maggio, n.14 - 28050 Pombia (NO)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 01.P24.A43. 005	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 Sfrondature piante eseguita sui due lati della strada Divignano	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	66,94	401,64
2 01.P24.A43. 005	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 Sfrondature piante eseguita sui due lati della strada Mezzomerico	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	66,94	133,88
3 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	1,00	1950,00	3,000	0,150	877,50		
	SOMMANO m³					877,50	4,82	4'229,55
4 01.A01.B97. 010	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	1,00	1950,00	3,000	0,150	877,50		
	SOMMANO m³					877,50	20,42	17'918,55
5 01.P03.B20.0 05	(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale Tratto Strada Su Divignano	1,00	1950,00	3,000	0,050	292,50		
	SOMMANO m³					292,50	25,93	7'584,53
6 01.A21.A20. 010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico Tratto su Divignano	1,00	1950,00	3,000	0,050	292,50		
	SOMMANO m³					292,50	4,97	1'453,73
7 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito							
	A R I P O R T A R E							31'721,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'721,88
	fino a 30 cm	1,00	1950,00	3,000		5'850,00		
	SOMMANO m ²					5'850,00	1,56	9'126,00
8 01.P03.B20.0 05	(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale Tratto sterrato su Mezzomerico	1,00 1,00	600,00 800,00	3,000 3,000	0,030 0,030	54,00 72,00		
	SOMMANO m ³					126,00	25,93	3'267,18
9 01.A21.A20. 010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico Tratto sterrato su Mezzomerico	1,00	1400,00	3,000	0,030	126,00		
	SOMMANO m ³					126,00	4,97	626,22
10 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm	1,00 1,00	600,00 800,00	3,000 3,000		1'800,00 2'400,00		
	SOMMANO m ²					4'200,00	1,56	6'552,00
11 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,70	111,00
12 28.A05.D20. 005	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incl. armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,14	445,14
13 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione							
	A R I P O R T A R E							51'849,42

COMMITTENTE: COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)

COMMITTENTE: COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)