

REGIONE PIEMONTE  
COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia Di Novara (NO)

Progetto:

TUTELA DEL PAESAGGIO:  
RIQUALIFICAZIONE STRADA VICINALE MEZZOMERICO-DIVIGNANO  
CUP:J18E24000140006

Fase Progettuale: Progetto Esecutivo

numero elaborato

Titolo Elaborato:

Eleco Prezzi

E-04

committente

COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)  
Via Santa Maria n. 10  
28040 Mezzomerico (NO)  
tel (+39) 0321.976629  
E-mail: info@comune.mezzomerico.no.it  
PEC: info@pec.comune.mezzomerico.no.it

COMUNE DI DIVIGNANO (NO)  
Via Francesco Costa n. 6  
28010 Divignano (NO)  
tel (+39) 0321.995375  
E-mail: segreteria@comune.divignano.no.it  
PEC: divignano@cert.ruparpiemonte.it

firma

.....  
.....

progettista

Gallo Ing. Francesco  
Via I Maggio n. 14 - 28050 Pombia (NO)  
Partita Iva 01913040034  
tel (+39) 3492268783  
E-mail: galloingfrancesco@gmail.com  
PEC: francesco.gallo5@ingpec.eu

firma

.....

scala grafica

fase progettuale

E

ind. rev.

0

data emissione: GIUGNO 2026

data aggiornamento .....

**COMUNE DI MEZZOMERICO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** TUTELA DEL PAESAGGIO: "RIQUALIFAZIONE STRADA VICINALE  
MEZZOMERICO - DIVIGNANO"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MEZZOMERICO (NO)

Pombia, 12/06/2026

**IL TECNICO**  
Ing. Francesco Gallo

Ing. Francesco Gallo Via I Maggio, n.14 - 28050 Pombia (NO)

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1                        | <b>euro (zero/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 0,00                    |
| Nr. 2<br>01.A01.A10.<br>010  | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm<br><b>euro (quattro/82)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³                    | 4,82                    |
| Nr. 3<br>01.A01.B97.<br>010  | Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm<br><b>euro (venti/42)</b>                                                                                                                                                                                            | m³                    | 20,42                   |
| Nr. 4<br>01.A21.A20.<br>010  | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico<br><b>euro (quattro/97)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 4,97                    |
| Nr. 5<br>01.A21.A50.<br>010  | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm<br><b>euro (uno/56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²                    | 1,56                    |
| Nr. 6<br>01.A21.A60.<br>005  | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine<br><b>euro (uno/91)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²                    | 1,91                    |
| Nr. 7<br>01.P01.A10.<br>005  | Operaio specializzato Ore normali<br><b>euro (quaranta/55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h                     | 40,55                   |
| Nr. 8<br>01.P01.A30.<br>005  | Operaio comune Ore normali<br><b>euro (trentatre/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                     | 33,62                   |
| Nr. 9<br>01.P03.B20.0<br>05  | (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 per rilevato stradale<br><b>euro (venticinque/93)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m³                    | 25,93                   |
| Nr. 10<br>01.P24.A10.<br>005 | Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)<br><b>euro (ottantacinque/85)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                     | 85,85                   |
| Nr. 11<br>01.P24.A43.<br>005 | Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatura o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00<br><b>euro (sessantasei/94)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h                     | 66,94                   |
| Nr. 12<br>01.P24.C60.0<br>05 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40<br><b>euro (sessanta/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h                     | 60,30                   |
| Nr. 13<br>01.P26.A60.<br>030 | Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km<br><b>euro (sei/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 6,20                    |
| Nr. 14<br>28.A05.D20.<br>005 | BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese<br><b>euro (quattrocentoquarantacinque/14)</b>                              | cad                   | 445,14                  |
| Nr. 15<br>28.A05.D25.<br>005 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale |                       |                         |

