

COMPUTO METRICO

	A	B	C	D	E	F
1		COMUNE DI MEZZOMERICO				
2		MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI				
3		COMPUTO METRICO (STIMA DEI COSTI PARAMETRICI)				
4						
5						
6		MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI		UNITA'	COSTI PARAM	
7	1	Scarificazione, demolizione superficiale, consolidamento e sistemazione dei sottoservizi	mq	980,89	€ 85,00	€ 83.375,65
8	2	Demolizione parziale di fabbricati e consolidamento per allargamento di via Dante Alighieri (indispensabile)	mc	1328,90	€ 170,00	€ 225.913,00
9	3	Rotatoria centrale con albero (visibilità)	mq	27,95	€ 1.750,00	€ 48.912,50
10	4	Pavimentazione in pietra locale dell'anello circolare della rotatoria diam. m. 18,00 (incanalamento)	mq	226,35	€ 240,00	€ 54.324,00
11	5	Pavimentazione in pietra locale per imbocco carreggiate di: Via Chiesa(con marciapiede),Via per Suno, Via Alessandro Volta e Via Dante Alighieri (rallentamento)	mq	229,83	€ 180,00	€ 41.369,40
12	6	Pavimentazione e cordoli per delimitazione area pedonale, aiuole e marciapiedi (protezione)	mq	229,83	€ 270,00	€ 62.054,10
13	7	Ripristino della pavimentazione in asfalto di via Dante Alighieri	mq	205,59	€ 25,00	€ 5.139,75
14	8	Formazione di parcheggio pubblico (a servizio della piazza)	mq	82,39	€ 50,00	€ 4.119,50
15	9	Formazione di marciapiede pedonale e dosso rallentatore artificiale, lungo la prosecuzione di Via Dante Alighieri, dal Municipio fino a Via Borghetto (salvaguardia pedonale e come dissuasore dalla sosta non autorizzata)	mq	125,00	€ 130,00	€ 16.250,00
16					TOTALE	€ 541.457,90

Criteri di redazione:

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e sulla base del **Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte – anno 2025**, approvato con deliberazione della Giunta Regionale e aggiornato alla data odierna.

Metodologia:

- Le quantità riportate sono state determinate mediante analisi delle superfici, dei volumi e degli elementi dimensionali desunti dagli elaborati progettuali.
- I prezzi unitari sono stati assunti direttamente dal prezzario regionale vigente; ove non presenti, si è proceduto per analogia o per stima parametrica in coerenza con le voci simili.
- Tutte le lavorazioni sono state computate secondo criteri di misura stabiliti dal prezzario e dalle norme UNI di riferimento.

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)
- Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2025
- Normativa tecnica vigente di settore

Luogo di intervento
COMUNE DI MEZZOMERICO
Piazza GIUSEPPE GARIBALDI

Progetto
MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

Progettista
Arch.MARCO CROLA
Via Lanca,, 8.
Oleggio (NO)
e.mail: marcocrola@gmail.com
pec: marco.crola@archiworldpec.it
c.f: CRLMCM62C25F952Y
p.iva: 01147360034
cell: 338-8571324

DESCRIZIONE
COMPUTO METRICO

AR/H

NV/O

sezione
A/a

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
DI NOVARA E VERBANO - CUSO CROLA

ARCHITETTO

Crola Marco Maria

n° 516